

Beschränkte Ausschreibungen

Bei der beschränkten Ausschreibung wird eine von vorneherein begrenzte Anzahl möglicher Anbieter zur Angebotsabgabe direkt aufgefordert.

Hier finden Sie Informationen über beabsichtigte beschränkte Ausschreibungen ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 25.000 € ohne Umsatzsteuer gemäß § 19 Abs. 5 VOB/A.

Die Stadt Tenggen als Auftraggeber beabsichtigt nachstehend aufgeführte Maßnahme im Wege der beschränkten Ausschreibung zu vergeben:

Vergabeart	Auftragsgegenstand	Bauvorhaben	Art und Umfang der Leistung	Bau-beginn	Bau-ende
beschränkt	Tief- und Wasserbauarbeiten	Böschungssicherung Staukanal Uttenhofen	Einengen des Bachquerschnitts, zur Schaffung einer nahezu trockenen Baugrube zum Setzen von Steinen in Beton zur Böschungssicherung -35 lfm Bachlänge	28.01.2021	28.02.2021
beschränkt	Tiefbauarbeiten	Verlängerung Brühlgass/Hegastr. Watterdingen	Tieferlegung vorh. Mischwasserkanal auf einer Länge von 25 m -Verlegung eines Hausanschlusses incl. Schacht -Der Mischwasserkanal wird bis ans Ende des 1. BA geführt -Zur Wasserversorgung wird eine neue Leitung auf einer Länge von ca. 25 m verlegt -Straßenvollausbau des 1. BA -Verlegung Speedpipe Leerrohre	15.02.2021	30.04.21
beschränkt	Tiefbauarbeiten	Erschließung GE Vogelwies 1. BA OT Blumenfeld	Trennbauwerk DN 2000 sowie Sammelbehälter DN 2500 für Schmutzfangzelle 60 lfm Wasserleitung 30 m ² Straßen/ Wegebau 25 lfm Speed-Pipe (Leerrohre Glasfaseranschluss)	15.02.2021	30.04.21
beschränkt	Lieferung LED Leuchten	Umstellung Straßenbeleuchtung LED 2. BA Wiechs a.R.	Lieferung von 91 LED Leuchten	Unverzüglich nach Erteilung Auftrag	
beschränkt	Straßenbau- und Pflasterarbeiten	Bushaltestelle Engener Str., Süd (OT Watterdingen)	Umbau Bushaltestelle (Barrierefrei) Bordsteine ca. 16 Meter, Wartefläche Pflasterarbeiten ca. 40 m ² Anpassung Straßenablauf und Asphalt	Spätestens 14 Tage nach Zugang des Auftragschreiben	Innerhalb von 15 Werktagen
beschränkt	Sanitärarbeiten	Neubau Bürgersaal	50 m Schmutz- und Regenwasserleitungen 90 m Wasserleitungen 15 St. Sanitäre Einrichtungen 20 m ² Leichtbauinstallationswände	KW 40 / 2021	KW 30 / 2022
beschränkt	Heizungsarbeiten	Neubau Bürgersaal	135 m Heizungsleitungen 300 m ² Fußbodenheizung	KW 40/2021	KW 30/2022

beschränkt	Elektroinstallation	Neubau Bürgersaal	1x Hauptverteilung 1x Unterverteilung 1x Beschallungsanlage 1x Sicherheitsbeleuchtung 1x Blitzschutzanlage 100x Leuchtenkörper 2000m Leitungen	KW 40/2021	KW 30/2022
beschränkt	Abbruch- u. Erdarbeiten	Neubau Bürgersaal Tengen	800 m ³ Abbrucharbeiten Gebäude DRK 250 m ² Asphaltfläche entfernen 150 m ² Humus entfernen 310 m ³ Aushub 60 m ³ Fundamentgräben herstellen 265 m ³ Leitungsgräben herstellen 270 m ³ Baugrube verfüllen	KW 34/2021	KW 38/2021
beschränkt	Beton- u. Entwässerungsarbeiten	Neubau Bürgersaal Tengen	110 m Abwasserleitung 40 m ³ WU-Beton Keller 65 m ³ Bodenplatte 70 m ³ Fundamente 30 m ³ Aussenwände WU-Beton 13 m ³ Betondecke	KW 34/2021	KW 40/2021
beschränkt	Holzbauarbeiten	Neubau Bürgersaal Tengen	25 m ³ Brettschichtholz 18 m ³ Konstruktionsvollholz 570 m ² Brettsperrholzelemente 420 m ² gedämmte Dachelemente 140 m ² Aussenwände Holz 70 m ² Innenwände Holz 260 m ² Akustikdecke Holz 170 m ² Fassadenbekleidung 360 m ² Dachdeckung Faserzement 225 m ² Umbau Bestandsdach	KW 09/2022	KW 24/2022